

Pasūtītājs: Rēzeknes augstskola

Objekts: Rēzeknes augstskola.Fasādes vienkāršotā renovācija.

Adrese: Rēzekne, Atrīvošanas iela 90, Maskavas iela 22

TĀME Nr.3
Siltummezgls

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Tips vai marka	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas Ls					Kopā uz visu apjomu					
					laika norma c/h	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga Ls	materiāli Ls	mehānismi Ls	kopā Ls	darbietilpība c/h	darba alga Ls	materiāli Ls	mehānismi Ls	Summa Ls
	Siltummezgls														
1	Siltummezgla montāža		sist	2											
	Siltummezgls (skatīt specifikāciju) iekārtas, materiāli		kompl	2											
	Specifikācija														
1	Lodētais plākšņu siltummainis ar izolāciju	WP7L- 30	gab.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lodētais plākšņu siltummainis ar izolāciju	WP22- 24	gab.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Regulējošais procesors	RVD 230	kompl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Regulējošais vārsts apkurei	VVF 52.25-6.3	kompl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Izpildmehānisms	SQX 32.00	kompl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Temperatūras sensors	QAD 22	gab.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Regulējošais vārsts ventilācijai	VVF52.15-1.25	kompl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Izpildmehānisms	SQX 32.00		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ārgaisa temperatūr.sensors	QAC 22		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ultraskaņas siltuma skaitītājs (turpgaitai) 2WR6	10m3/h / 2"	gab.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Izplešanās trauks	ERE-35	gab.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Drošības grupa	4 bar	gab.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Cirkulācijas sūkņi	TOP-S-40/7	gab.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ūdens skaitītājs	MTW-DN15	kompl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Automātiskais piebarošanas vārsts	Dn15, 1,5bar	gab.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Vienvirziena vārsts	DN50	gab.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Tas pats	DN15	gab.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Metināms lodveida vārsts	DN 65	gab.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Tas pats	DN 50	gab.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Tas pats	DN 32	gab.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Tas pats	DN 20	gab.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Tas pats	DN 15	gab.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Atloku čuguna mehāniskais filtrs	DN 50	gab.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Misiņa mehāniskais filtrs	DN 15	gab.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Stikla termometrs	0-130 0C	kompl.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Manometrs	0-10 bar	kompl.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Automātiskais atgaisotājs	DN 15	gab.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Izlaides vārsts	DN 15	gab.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sūkņu vadības pults		kompl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Siltummezgla materiāli														
1	Tērauda cauruļvadi	DN 65	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tas pats	DN 50	m	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tas pats	DN 40	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tas pats	DN 32	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tas pats	DN 20	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tas pats	DN 15	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Cauruļvadu akmens izolācija čaulas b=40 mm	DN 65	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tas pats	DN 50	m	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tas pats	DN 40	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tas pats	DN 32	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tas pats	DN 20	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tas pats	DN 15	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Izolācijas palīgmateriāli		kompl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Cauruļvadu fasondaļas un palīgmateriāli		kompl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Gruntskrāsa		kg	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Cauruļvadu stiprinājumi no cinkotā tērauda		kompl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Sistēmas hidrauliskā pārbaude		kompl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Sistēmas regulēšana un palaišana		kompl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Metināšanas materiāli		kompl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Elektroinstalācijas materiāli		kompl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Sistēmas marķēšanas materiāli		kompl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Izpilddokumentācija, inženiertehniskie darbi		kompl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kopā (tiešās izmaksas):											0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiālu transporta un sagādes izdevumi:											0,00	0,00	0,00	0,00
	Kopā (tiešās izmaksas):											0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja: