

Pasūtītājs: Rēzeknes augstskola

Objekts: Rēzeknes augstskola.Fasādes vienkāršotā renovācija.

Adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas iela 90, Maskavas iela 22

Lokālā tāme Nr. 2
Vēdināšana

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērv.	Apjoms	laika norma c/h	Vienības izmaksas / Ls /				Kopējās izmaksas / Ls /					
					darba samaksas likme (Ls/h)	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	kopā Ls	darbietilpība c/h	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	Kopā
P1														
1	Pieplūdes iekārta ar vadības bloku un automātiku, (sk. 1. pielikumu), komplektā:	kpl.	1											
2	Gaisa vadi													
	Ø100	m	194											
	Ø125	m	39											
	Ø160	m	43											
	Ø200	m	64											
	200x100	m	96											
	200x200	m	54											
	250x200	m	33											
	300x200	m	24											
	400x200	m	13											
	450x200	m	8											
	500x600	m	6											
	500x800	m	1											
	600x200	m	7											
	600x350	m	5											
	600x500	m	51											
	800x500	m	1											
	800x800	m	2											
	2000x500	m	2											
3	Droševārsti													
		gb	65											
		gb	3											
		gb	4											
4	Ugunsdrošības vārsti													
	200x450	gb	1											
	200x600	gb	2											
	500x600	gb	4											
5	Trokšņa slāpētājs	gb	1											
6	Ventilācijas gaisa izvadu izolācija Paroc Lam b=40mm	m2	45,4											
7	Ventilācijas gaisa izvadu izolācija Paroc Lam b=100mm	m2	50,03											
8	Lokanie gaisa vadi													
	d100	m	97											
	d125	m	5											
	d160	m	5											
9	Gaisa ņemšanas reste 2000x500	kompl	1											
10	Pieplūdes reste 200x100	kompl	68											
11	Pieplūdes reste 200x200	kompl	4											
12	P1 kalorifera maisītāja mezgls	kompl	1											
57	Montāžas materiāli	kompl	1											
Kopā:											0,00	0,00	0,00	0,00
Materiālu transporta un sagādes izdevumi:											0,00	0,00	0,00	0,00
Kopā (tiešās izmaksas):											0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja: