

Pasūtītājs: Rēzeknes augstskola

Objekts: Rēzeknes augstskola.Fasādes vienkāršotā renovācija.

Adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas iela 90, Maskavas iela 22

**T Ā M E Nr.1**  
**Vispārceltieiciskie darbi**

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērv.	Apjoms	laika norma c/h	Vienības izmaksas / Ls /					Kopējās izmaksas / Ls /				
					darba samaksas likme (Ls/h)	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	kopā Ls	darbietilpība c/h	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	Kopā
<b>I</b>	<b>BK daļa, Atbrīvošanas iela 90</b>													
1	Ārējo kāpņu demontāža	m3	15,15											
2	Zemes darbi ar rokām pamatiem	m3	10,62											
3	Būvgružu izvākšana, transportēšana uz izgāztuvi	m3	25,77											
4	Pamatnes šķembošana, blietēšana	m3	5,31											
	Šķembas	m3	5,84											
5	Veidņu montāža, demontāža pamatiem P1,P2	m2	38,00											
6	Stiegrojuma montāža	kg	65,40											
	Armatūra AIII	kg	71,94											
7	Pamatu P1, P2 Betonēšana	m3	2,85											
	Betons B15	m3	2,99											
8	Veidņu montāža kāpnēm K4, pakāpieniem	m2	21,00											
9	Stiegrojuma montāža	kg	106,00											
	Armatūra AIII	kg	116,60											
10	Pakāpienu, kāpņu laukumu betonēšana	m3	2,80											
	Betons B20 W2	m3	2,94											
11	Pamatu siltumizolācija	m2	58,00											
	Akmens vate DOW Wallmate WB-A	m2	14,00											
	Akmens vate Floor Wallmate500-A	m2	44,00											
	Līmjava	kg	232,00											
	Dībeļi	gb	348,00											
12	Hidroizolācijas uzklāšana	m2	58,00											
13	Kāpņu metāla nesošo konstrukciju montāža	t	2,24											
	Metāla konstrukcijas	t	2,46											
	Montāžas materiāli	kompl	1,00											
14	Veidņu montāža, demontāža pandusam	m2	7,42											
15	Stiegrojuma montāža	kg	74,20											
	Armatūra AIII	kg	81,62											
16	Pamatu P1, P2 Betonēšana	m3	1,86											
	Betons B20 W2	m3	1,95											
<b>II</b>	<b>BK daļa, Maskavas iela 22</b>													
1	Balkonu demontāža	m3	7,2											
2	Pagraba durvju demontāža	gb	1,00											
3	Kieģeļu bojātā mūra izkalšana	m2	22,88											
4	Plaisu stiprināšana ar metāla konstrukcijām	m2	22,88											
	Lenki	kg	665,60											
	Siets	m2	25,17											
	Montāžas materiāli	kompl	1,00											
5	Zemes darbi ar rokām ārējo kāpņu pamatiem	m3	3,84											
6	Būvgružu izvākšana, transportēšana uz izgāztuvi	m3	15,72											
7	Veidņu montāža, demontāža pamatiem P1,P2	m2	12,00											
8	Stiegrojuma montāža	kg	41,70											
	Armatūra AIII	kg	45,87											
9	Pamatu P Betonēšana	m3	1,80											
	Betons B20	m3	1,89											
10	Ārējo kāpņu metāla konstrukciju izgatavošana, montāža	t	10,45											
	Metāla konstrukcijas	t	11,49											
	Montāžas materiāli	kompl	1,00											
11	Metāla konstrukciju krāsošana	m2	474,91											
	Grunts	l	94,98											
	Krāsa	l	142,47											

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērv.	Apjoms	c/h	likme (Ls/h)	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	Ls	c/h	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	Kopā
12	Ventilācijas iekārtas balst rāmja metāla konstrukciju	t	0,18											
	Metāla konstrukcijas	t	0,20											
	Montāžas materiāli	kompl	1,00											
13	Tērauda režģa ieklāšana	m2	2,17											
	Tērauda režģis	m2	2,17											
	Montāžas materiāli	kompl	1,00											
<b>III</b>	<b>Fasāde, Maskava iela 22</b>													
1	Zemes darbi ar rokām drenāžai	m3	195,52											
2	Drenāžas montāža	t.m.	150,40											
	Drenāžas caurules ar veidgabaliem	t.m.	157,92											
3	Drenāžas pieslēgšana pie pilsētas tīkliem	vieta	1											
4	Cokola atrakšana, aizbēršana	m3	300,80											
5	Cokola, pamatu siltināšana	m2	180,48											
	Siltumizolācija	m2	184,09											
	Līmjava	kg	360,96											
6	Verikālās hidroizolācijas ieklāšana	m2	180,48											
	Bituma mastika	kg	397,06											
7	Drenējoša grants maisījuma izveide	m3	21,66											
	Grants	m3	25,99											
8	Betona apmales izbūve	m2	90,24											
	Betons	m3	10,83											
	Kokmateriāli veidniem	m2	0,15											
9	Betona bruģa ieklāšana	m2	90,24											
	Bruģis	m2	92,04											
	Java	m3	4,51											
10	Cokola apšūšana ar Minerit plāksnēm	m2	107,90											
	Minerit grafit plāksnes	m2	118,69											
	Pamatnes metāla konstrukcijas	m2	107,90											
	Montāžas materiāli	kompl	1,00											
11	Vecā loģa aizpildījums (griezums C)	m2	192,00											
	keramzīta bloki b=200mm	m3	38,40											
	Java	m3	21,12											
12	Gaisa kanālu izbūve	kompl	1,00											
13	Fasādes tīrīšana	m2	1696,40											
14	Fasādes siltināšana	m2	1696,40											
	Akmens vate b=100mm	m2	1730,33											
	Līmjava 2 kārtas	kg	20356,80											
	Siets x2	m2	3732,08											
	Dībeli	gb	10178,40											
	Cokola profils	t.m.	154,00											
15	Loģu ailu apdare	m	842,32											
16	Fasādes dekoratīvā apmešana	m2	1696,40											
	Dekoratīvais apmetums	kg	20356,80											
17	Fasādes krāsošana	m2	1696,40											
	Fasādes krāsa	l	593,74											
18	Veco loģu demontāža	m2	442,38											
19	Būvgružu izvākšana, transportēšana uz izgāztuvi	m3	66,36											
20	Loģu montāža	m2	442,38											
	PVC pakešu loģi	m2	442,38											
	Montāžas materiāli	kompl	1,00											
21	Ārējo palodžu uzstādīšana	m	291,32											
	Ārējās palodzes	m	291,3											
	Montāžas materiāli	kompl	1											
22	Iekšējo palodžu uzstādīšana	m	291,32											
	Iekšējās palodzes	m	291,3											
	Montāžas materiāli	kompl	1											
23	Durvju uzstādīšana	gb	10											
	Durvis D1	gb	2											
	Durvis D-2	gb	8											
	Durvju furnitūra	kompl	10											
	hermetizēšanas putas	bal	4											
	stiprinājuma enkuri	gab	40											
25	Durvju aplodu uzstādīšana	t.m.	55,96											
26	Sastatņu montāža, demontāža	m2	2090											

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērv.	Apjoms	c/h	likme (Ls/h)	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	Ls	c/h	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	Kopā
	Sastatņu īre	m2	2090											
<b>IV</b>	<b>Jumts Maskavas ielā 22</b>													
1	Vecā jumta seguma demontāža	m2	847,00											
2	Būvgružu izvākšana, transportēšana uz izgāztuvi	m3	93,17											
3	Slīpuma veidojošā slāņa izbūve	m2	847,00											
	Keramzīts	m3	101,64											
4	Izlīdzinošās kārtas ieklāšana	m2	847,00											
	Java b=40mm	m3	37,27											
5	Siltumizolācijas ieklāšana	m2	847,00											
	Akmens vate Paroc ROS30 b=100 apakškārta	m2	863,94											
	Akmens vate Paroc ROS30 b=80 apakškārta		863,94											
	Akmens vate Paroc ROS50 b=40 virskārta	m2	863,94											
	Dībeļi	gb	6912											
6	Rullveida jumta seguma ieklāšana	m2	847,00											
	Apakšējais klājs	m2	974,05											
	Augšējais klājs	m2	974,05											
	Bituma grunts	kg	169,40											
	Gāze	bal	9											
7	Parapetu apšūšana ar skārdu	m2	238,0											
	Skārds	m2	261,8											
	Montāžas materiāli	kompl	1											
8	Ventilācijas izvadū izbūve, pieslēgums	kompl	1											
<b>V</b>	<b>Fasāde, Atbrīvošanas iela 90 (var2)</b>													
1	Zemes darbi ar rokām drenāžai	m3	232,70											
2	Drenāžas montāža	t.m.	260,40											
	Drenāžas caurules ar veidgabaliem	t.m.	273,42											
3	Drenāžas pieslēgšana pie pilsētas tīkliem	vieta	1											
4	Cokola atrakšana, aizbēršana	m3	358,00											
5	Cokola, pamatu siltināšana	m2	214,80											
	Siltumizolācija	m2	219,10											
	Līmjava	kg	429,6											
6	Verikālās hidroizolācijas ieklāšana	m2	214,80											
	Bituma mastika	kg	472,56											
7	Drenējoša grants maisījuma izveide	m3	25,78											
	Grants	m3	30,93											
8	Betona apmales izbūve	m2	107,40											
	Betons	m3	12,89											
	Kokmateriāli veidņiem	m2	0,15											
9	Betona bruģa ieklāšana	m2	107,40											
	Bruģis	m2	109,55											
	Java	m3	5,37											
10	Cokola apšūšana ar Minerit plāksnēm	m2	116,00											
	Minerit grafit plāksnes	m2	127,60											
	Pamatnes metāla konstrukcijas	m2	116,00											
	Montāžas materiāli	kompl	1,00											
11	Vecā loģa aizpildījums (griezums C)	m2	44,00											
	Fibrolīts	m2	46,20											
	Montāžas materiāli	kompl	1,00											
12	Fasādes tīrīšana	m2	2194,86											
13	Fasādes siltināšana S1;S1*;S4	m2	1743,00											
	Akmens vate b=100mm	m2	1777,86											
	Vēja barjera b=20mm	m2	1777,86											
	Līmjava 2 kārtas	kg	20916,00											
	Siets x2	m2	3834,60											
	Dībeļi	gb	20916,00											
14	Fasādes daļas vertikālā hidroizolācija	m2	417,00											
15	Fasādes siltināšana S3	m2	417,00											
	Akmens vate b=100mm	m2	425,34											
	Līmjava	kg	3336,00											
	Siets	m2	458,70											
	Dībeļi	gb	2502,00											
16	Cokola profila uzstādīšana	t.m.	180,00											
17	Loģu aiņu apdare	m	862,38											
18	Fasādes dekoratīvā apmešana	m2	1743											

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērv.	Apjoms	c/h	likme (Ls/h)	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	Ls	c/h	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	Kopā
	Dekoratīvais apmetums	kg	20916,00											
19	Fasādes krāsošana	m2	1743,00											
	Fasādes krāsa	l	610,05											
20	Veco loģu demontāža	m2	548,82											
21	Būvgružu izvākšana, transportēšana uz izgāztuvi	m3	82,32											
22	Loģu montāža	m2	548,82											
	PVC pakešu loģi	m2	548,82											
	Montāžas materiāli	kompl	1,00											
23	Ārējo palodžu uzstādīšana	m	303,17											
	Ārējās palodzes	m	303,2											
	Montāžas materiāli	kompl	1											
24	Iekšējo palodžu uzstādīšana	m	303,17											
	Iekšējās palodzes	m	303,2											
	Montāžas materiāli	kompl	1											
25	Durvju uzstādīšana	gb	6											
	Durvis D1	gb	3											
	Durvis D-2	gb	1											
	Durvis D-3	gb	2											
	Durvju furnitūra	kompl	6											
	hermetizēšanas putas	bal	2											
	stiprinājuma enkuri	gab	24											
26	Vārtu montāža	gb	7											
	V-1	kompl	7											
	Montāžas materiāli	kompl	1											
27	Durvju aplodu uzstādīšana	t.m.	66											
28	Sastatņu montāža, demontāža	m2	2640											
	Sastatņu īre	m2	2640											
<b>VI</b>	<b>Jumts Atbrīvošanas ielā 90</b>													
1	Vecā jumta seguma demontāža	m2	947											
2	Būvgružu izvākšana, transportēšana uz izgāztuvi	m3	104,17											
	P1													
3	Slīpuma veidojošā slāņa izbūve	m2	443,00											
	Keramzīts	m3	53,16											
4	Izīdzošās kārtas ieklāšana	m2	443,00											
	Java b=40mm	m3	19,49											
5	Rullveida jumta seguma ieklāšana	m2	443,00											
	Apakšējais klājs	m2	509,45											
	Augšējais klājs	m2	509,45											
	Bituma grunts	kg	88,60											
	Gāze	bal	4											
	P2													
6	Slīpuma veidojošā slāņa izbūve	m2	594,00											
	Keramzīts	m3	71,28											
7	Izīdzošās kārtas ieklāšana	m2	594,00											
	Java b=40mm	m3	26,14											
8	Tvaika izolācijas ieklāšana	m2	594,00											
	PVC plēve	m2	653,40											
9	Siltumizolācijas ieklāšana	m2	594,00											
	Akmens vate Paroc ROS30 b=100 apakškārta	m2	605,88											
	Akmens vate Paroc ROS30 b=80 apakškārta	m2	605,88											
	Akmens vate Paroc ROS50 b=40 virskārta	m2	605,88											
	Dībeļi	gb	4847											
10	Rullveida jumta seguma ieklāšana	m2	594,00											
	Apakšējais klājs	m2	683,10											
	Augšējais klājs	m2	683,10											
	Bituma grunts	kg	118,80											
	Gāze	bal	6											
	P3													
11	Siltumizolācijas ieklāšana no apakšas	m2	225,00											
	Akmens vate Paroc ROS30 b=100 apakškārta	m2	229,50											
	Dībeļi	gb	1836											
	Līmjava	kg	900											
12	Virsmas apmešana	m2	225											
	Siets	m2	248											

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērv.	Apjoms	c/h	likme (Ls/h)	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	Ls	c/h	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	Kopā
	Java	m3	10											
13	Virsmas sagatavošana, krāsošana	m2	225											
	Špaktele	kg	360											
	Grunts	l	45											
	Krāsa	l	79											
	P4													
14	Slīpuma veidojošā slāņa izbūve	m2	65,00											
	Keramzīts	m3	7,80											
15	Izīdizinošās kārtas ieklāšana	m2	65,00											
	Java b=40mm	m3	2,86											
16	Siltumizolācijas ieklāšana	m2	65,00											
	Akmens vate Paroc ROS30 b=100 apakškārta	m2	66,30											
	Akmens vate Paroc ROS50 b=30 virškārta	m2	66,30											
	Dībeļi	gb	530,4											
	Līmjava	kg	260,0											
17	Ruļļveida jumta seguma ieklāšana	m2	32,5											
	Apakšējais klājs	m2	37,4											
	Augšējais klājs	m2	37,4											
	Bituma grunts	kg	6,5											
	Gāze	bal	0,3											
18	Skārda lāseņa montāža	t.m.	32,0											
	Skārda lāsenis	t.m.	32,0											
19	Tekņu uzstādīšana	t.m.	32,0											
	Teknes ar stiprinājumiem	t.m.	32,0											
20	Jumta apakšas apdare	m2	32,5											
	Siets	m2	35,8											
	Līmjava	kg	130,0											
	Špaktele	kg	57,2											
	Grunts	l	7,2											
	Krāsa	l	12,5											
	Jumtiņš virs garāžas durvīm													
21	Slīpuma veidojošā slāņa izbūve	m2	44,00											
	Keramzīts	m3	5,28											
22	Izīdizinošās kārtas ieklāšana	m2	44,00											
	Java b=40mm	m3	1,94											
23	Tvaika izolācijas ieklāšana	m2	44,00											
	PVC plēve	m2	48,40											
24	Siltumizolācijas ieklāšana	m2	44,00											
	Akmens vate Paroc ROS30 b=100 apakškārta	m2	44,88											
	Akmens vate Paroc ROS30 b=80 apakškārta	m2	44,88											
	Akmens vate Paroc ROS50 b=40 virškārta	m2	44,88											
	Dībeļi	gb	359											
25	Ruļļveida jumta seguma ieklāšana	m2	44,00											
	Apakšējais klājs	m2	50,60											
	Augšējais klājs	m2	50,60											
	Bituma grunts	kg	8,80											
	Gāze	bal	6											
26	Siltumizolācijas ieklāšana no apakšas	m2	44,00											
	Akmens vate Paroc ROS30 b=100 apakškārta	m2	44,88											
	Dībeļi	gb	359											
	Līmjava	kg	176											
27	Virsmas apmešana	m2	44											
	Siets	m2	48											
	Java	m3	2											
28	Virsmas sagatavošana, krāsošana	m2	44											
	Špaktele	kg	70											
	Grunts	l	9											
	Krāsa	l	15											
29	Parapetu apšūšana ar skārdu	m2	264,0											
	Skārds	m2	290,4											
	Montāžas materiāli	kompl	1											
30	Ventilācijas izvadu izbūve, pieslēgums	kompl	1											
<b>VII</b>	<b>Būvlietuma uzturēšana</b>													
1	Paņaidu būves (nožogojums,WC, konteineri )	kompl	1											

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērv.	Apjoms	c/h	likme (Ls/h)	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	Ls	c/h	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	Kopā
2	Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana	būvlaukums	1											
3	Samaksa par energoresursiem	objekts	1											
4	Samaksa par ūdensvadu, kanalizāciju	objekts	1							-				
5	Objekta apsardze	objekts	1							-				
	<b>Kopā (tiešās izmaksas):</b>													
	Materiālu transporta un sagādes izdevumi:													
	Kopā (tiešās izmaksas):													

Sastādīja: